




NOTAS:

- PARA DESCARTE EM GALERIA PLUVIAL OU CURSO D'ÁGUA É OBRIGATÓRIO O USO DE CLORADOR.
- AS CAIXAS DE INSPEÇÃO (CASO HAJA) E CAIXA GRADEADA NÃO PODEM SER TOTALMENTE ENTERRADAS. AMBAS DEVEM SER MANTIDAS ACESSÍVEIS PARA MONITORAMENTO DOS EFLUENTES E LIMPEZA PERIÓDICA.
- O TUBO DE ACESSO NO CLORADOR (CASO HAJA) DEVE SER ACESSÍVEL PARA ADIÇÃO PERIÓDICA DE PASTILHA DE CLORO.
- RESISTÊNCIA DOS TANQUES 300KG/M².
- PARA LOCAÇÃO DA ETE EM GARAGENS OU LOCAIS COM FLUXO DE VEÍCULOS DEVE-SE PREVER UM BERÇO DE CONCRETO COM TAMPA ACESSÍVEL (TODOS OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER APOIADOS NO BERÇO).
- OS DESNÍVEIS ENTRE OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MANTIDOS CONFORME PROJETO.
- CAIXAS DE INSPEÇÃO LOCADAS NESSE PROJETO CONSTAM NO PROJETO HIDROSSANITARIO APRESENTADO PARA LOCAÇÃO DA ETE.



01	Emissão Inicial	GT	04/08/2023
REV.	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA
<div> SANEAMENTO</div>		<div>00000000-1 image 2023-08-13 14:11:12 00.png</div>	
CONTRATANTE/CONSTRUTOR:		R.T.:	
ÁGUAS DO SULMONTAGEM E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA		<div>Kimberli Vilhas Voas Izidorio CREA-SC 183602-9</div>	
PROPRIETÁRIO:		ENDEREÇO OBRA:	
ÁGUAS DO SULMONTAGEM E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA			
EMPREENDIMENTO:			
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO			
CONTEÚDO:			
VAZÃO 1,85 m³			
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 120X70			
CROQUI - PLANTA BAIXA E DETALHES			
Saneamento ETE		PROJETISTAS/CADISTAS: GABRIELLA	DATA DE CONTRATO: AGO/2023
ARQUIVOS:		ESCALA: INDICADA	REVISÃO: 01
AS_2023_CRO_ETE_1,85M³_ETE_120X70		PRANCHA: 01/01	